

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie działki			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.77	km km	0.770	
				RAZEM	0.770
2	KNKRB 3 d.1 0101-06	Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głębok.do 1.5 m w gr.nawodnionym kat IV z zasypaniem ziemia z ukopu 12.3	m ³ m ³	12.300	
				RAZEM	12.300
3	KNKRB 1 d.1 0306-03	Wykopy liniowe lub jamiste w gruncie kat. IV ze skarpami o szer. dna do 3 m i głębokości do 1.5 m 10.53	m ³ m ³	10.530	
				RAZEM	10.530
4	KNR 2-18 d.1 0609-01	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe 23.703	m ³ m ³	23.703	
				RAZEM	23.703
5	KNR 2-23 d.1 0501-02	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych desek zastawczych 305	szt. szt.	305.000	
				RAZEM	305.000
6	KNR 2-02 d.1 1802-04	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w ramach na słupkach stalowych z teownika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów 770	m m	770.000	
				RAZEM	770.000
7	KNR 2-02 d.1 1808-11	Wrota z furtkami wysokości 1.8 m; szerokość wrót 3.6 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02 d.1 1808-11	Brama wjazdowa przesuwana ocynk. szer.6,5 m wys. 1,53 m z napędem, automatyką i systwmem bezpieczeństwa 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wjazdy			
9	KNR-W 2- d.2 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 104.0	m ² m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
10	KNR-W 2- d.2 01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatkowe za każde dalsze 5 cm grubości 104	m ² m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
11	KNKRB 1 d.2 0206-01	Wykopy o głębokości do 3 m w gruncie kat. I-II wykonywane na odkład kopcarkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.6 m3 1.98	m ³ m ³	1.980	
				RAZEM	1.980
12	KNKRB 6 d.2 0602-05	Przepustów pod zjazdami - ławy ze żwiru 1.98	m ³ m ³	1.980	
				RAZEM	1.980
13	KNKRB 6 d.2 0105-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 104	m ² m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
14	KNKRB 6 d.2 0105-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu 104	m ² m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
15	KNR 2-31 d.2 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2	ściank. ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-31 d.2 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
17	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 104	m ² m ²	104.000	
				RAZEM	104.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d.2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 104	m ² m ²	 104.000	
				RAZEM	104.000
19	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 104	m ² m ²	 104.000	
				RAZEM	104.000
20	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 33	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
21	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 33	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
22	KNKRB 6 d.2 0306-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa o grub.po zagęszcz. 4 cm 104	m ² m ²	 104.000	
				RAZEM	104.000
23	KNKRB 6 d.2 0306-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 104	m ² m ²	 104.000	
				RAZEM	104.000
24	KNR 2-31 d.2 0302-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000